北京高盟新材料股份有限公司职业病危害现状评价报告

项目负责人：胡秀卓　　完成日期：2020 年 7 月

一、建设单位信息

名称：北京高盟新材料股份有限公司

地址：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号

联系人：张猛

评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2020.4.17	胡秀卓、杨超、师志	张猛
现场采样	2020.4.22、2020.7.6	李莹莹、赵海燕、胡君艳	张猛

工艺流程



弹材车间工艺流程图



包材车间工艺流程图



水胶车间工艺流程图

二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：MDI、炭黑粉尘、石灰石粉尘、其他粉尘（己二酸）、甲苯、异丙醇、正己烷、甲醇、乙酸乙酯、噪声和高温。

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
MDI	1	1	100%
炭黑粉尘	1	1	100%
石灰石粉尘	2	2	100%
其他粉尘（己二酸）	1	1	100%
甲苯	2	2	100%
异丙醇	2	2	100%
正己烷	1	1	100%
甲醇	1	1	100%
乙酸乙酯	2	2	100%
高温	1	1	100%
噪声	7	7	100%

结合现场检测结果及各职业病危害因素在工作场所的浓度（强度）、分布、危害性大小等因素，确定该项目需重点防护的职业病危害因素是 MDI、甲苯、异丙醇、甲醇、正己烷。

三、评价结论及建议

按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）》的规定，本项目属于“合成材料制造”，危害类别属于“职业病危害严重的建设项目”，所以该项目应按照职业病危害严重的建设项目进行职业卫生管理。

序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	符合
2	设备布局	符合
3	建筑卫生学	符合
4	职业病危害因素	符合
5	职业病防护设施	基本符合
6	应急救援设施	基本符合
7	职业健康监护	基本符合

8	个人防护用品	符合
9	辅助用室	符合
10	职业卫生管理	基本符合

职业病危害控制措施的建议：

（1）建筑卫生学：用人单位应确保其采暖季工作场所和辅助用室温度符合规范要求。

（2）职业病防护设施：制定职业病防护设施台账，定期对作业场所职业病防护设施进行维护保养，并做好维护保养记录，及时存入职业卫生管理档案。

（3）应急救援设施：每年制定应急预案演练计划，按照计划定期组织应急演练，演练结束后，对演练情况进行总结，对预案存在的问题及时进行改进。

（4）职业健康监护：针对疫情期间未及时进行体检的劳动者，疫情结束后应尽早委托具有相应资质的职业健康体检机构对接触职业病危害的劳动者进行职业健康检查，排除职业禁忌症。

（5）职业卫生培训：制定 2020 年职业卫生培训计划。计划内容包括职业卫生相关法律法规、职业病危害事故应急救援预案、个体防护用品正确使用等。

（6）职业病危害防治经费：对职业病危害防治经费进行细化。经费概算涉及个人防护用品、职工健康体检、职业卫生培训、警示标识，职业病防护设施维护保养等相关费用。

（7）职业卫生管理制度、档案：按《职业卫生档案管理规范》要求建全建设项目职业卫生“三同时”档案；职业卫生管理档案；职业卫生宣传培训档案；职业病危害因素监测与检测评价档案；用人单位职业健康监护管理档案；劳动者个人职业健康监护档案，日常工作中及时完善、更新档案中相关内容。